



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

NIT 890.701.795-4

Aprobado resolución NO. 1529 del 20 de Noviembre de 1998

Y 1202 de Diciembre 01 de 1999

ANEXO 2

| PRESUPUESTO | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| I. ARREGLOS VARIOS EXTERIORES SECCION PRIMARIA Y BTO | | | | | |
| 1. | DEMOLICION Y ADECUACION DE FILTROS EN PEDESTAL ZONA DE PRIMARIA Y BACHILLERATO. | UNIDA D DE MEDIDA | CANT IDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1.1 | DESMONTE DE TANQUE PURIFICADOR DE AGUA, DEMOLICION DE PEDESTAL, CON SELLAMIENTO DE TUBERIAS | UN | 2 | | |
| SUB-TOTAL CAPITULO | | | | | |
| 2. | MALLAS PARA CERRAMIENTO ZONA PRIMARIA HACIA EXTERIORES Y SALON PROFESORES | UNIDA D DE MEDIDA | CANT IDAD | | |
| 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA DE 6.50 DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO; CON ANGULO DE 1" incluye 4 POSTES REDONDOS DE 2", 1 PUERTA CON PASADOR PORTACANDADO) | M2 | 13 | | |
| 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA DE 3.40 DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO CON ANGULO DE 1" Y ; 3 POSTES REDONDOS DE 2", 1 PUERTA CON PASADOR PORTACANDADO) | M2 | 6,8 | | |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA DE 3.85 DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO; 2 POSTES REDONDOS DE 2") | M2 | 7,7 | | |
| SUB-TOTAL CAPITULO | | | | | |
| 3. | PLACA DE CONTRAPISO FRENTE A COCINA | | | | |
| 3.1 | NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRENO EN RECEBO COMPACTADO e=0.06 PARA CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO | M2 | 37,5 | | |
| 3.2 | CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 0,08 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PISO FRENTE A COCINA NUEVA | M2 | 37,5 | | |
| SUB-TOTAL CAPITULO | | | | | |



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

NIT 890.701.795-4

Aprobado resolución NO. 1529 del 20 de Noviembre de 1998

Y 1202 de Diciembre 01 de 1999

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-------|--|-----------|
| 4. | ARREGLO BANCAS ZONAS VERDES Y ASEO GRAL. | | | | |
| 4.1 | PINTURA EN ACEITE DE BANCAS EN CONCRETO CON ESPALDAR | UND | 62 | | |
| 4.2 | PINTURA EN ACEITE BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR | UND | 8 | | |
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA CON CHAPA EN TUBO CUADRADO DE 1" AULA GEOGEBRA; PINTADA | GL | 1 | | |
| 4.4 | ARREGLO AREA DEPOSITO CILINDRO GAS BTO, MURO A LA VISTA, PLACA. INCLUYE MALLA-REJA CON PORTACANDADO | GL | 1 | | |
| 4.5 | RETIRO ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL INSTITUCION DESPUES DE OBRAS. | GL | 1 | | |
| SUB-TOTAL CAPITULO | | | | | |
| 5. | ARREGLOS INTERIORES AULA 313 Y HUMEDAD ORIGINARIA DE WC CONTIGUO | | | | |
| 5.1 | RASQUETEADO Y DEMOLICION DE PAÑETES. | M2 | 31,15 | | |
| 5.2 | RESANE MUROS PAÑETES QUEMADOS O DESPRENDIDOS | M2 | 31,15 | | |
| 5.3 | ESTUCO PLASTICO PARA AREAS PAÑETADAS | M2 | 31,15 | | |
| 5.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA PARA USO INTERIOR VINILO TIPO 1 TRES MANOS. SEG. ESPEC. | M2 | 89,77 | | |
| 5.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CARPITERIA METALICA VENTANAS AL INTERIOR | M2 | 20,11 | | |
| 5.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE ACEITE A CARPINTERIA METALICA (CORREAS Y CERCHAS) | ML | 55,56 | | |
| 5.7 | ARREGLO HUMEDADES WC CONTIGUO. INCLUYE DEMOLICION, RETIRO APARATOS, CAMBIO DE TUBERIA Y REPOSICIÓN DE PISOS. | GL | 1 | | |
| SUB-TOTAL CAPITULO | | | | | \$ |



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

NIT 890.701.795-4

Aprobado resolución NO. 1529 del 20 de Noviembre de 1998

Y 1202 de Diciembre 01 de 1999

| | |
|---|-----------|
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS I | \$ |
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | \$ |
| ADMINISTRACION XX% | \$ |
| IMPREVISTOS X% | \$ |
| UTILIDAD X% | \$ |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO A TODO COSTO | \$ |

**NOTA: POR FAVOR REMITIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICA
(ANEXO DE ESTA CONVOCATORIA) LA CUAL HACE PARTE DE ESTE
PROCESO**